



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PATVIRTINIMO**

2018 m. gegužės 21 d. Nr. AV-492
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 punktu bei atsižvelgiant į UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2018 m. sausio 8 d. bendrosios projekto ekspertizės aktų Nr. 1077-644(17)/1/2017 ir Nr. 1078-644(17)/1/2017 išvadamis, t v i r t i n u:

1. Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Sėlynė – Laibgaliai kapitalinio remonto (I dalis) techninį darbo projektą su tokiais techniniais ir ekonominiais rodikliais:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS		
1. Gatvės: Laibgalių gatvė (ruožas nuo 0,00 km ik 0,064 km, unikalus Nr. 4400-1866-3035)		
1.1. kategorija	-	D3
1.2. ilgis	km	0,064
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	4,5
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1
1.5. eismo juostos plotis	m	4,5
2. Laibgalių gatvė (ruožas nuo 0,064 km ik 0,660 km, unikalus Nr. 4400-4110-7633)		
2.1. kategorija	-	D3
2.2. ilgis	km	0,596
2.3. važiuojamosios dalies plotis	m	4,5
2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1
2.5. eismo juostos plotis	m	4,5
3. Keliai: vietinės reikšmės kelias Laibgaliai-Sėlynė (ruožas nuo 0,660 km ik 1,601 km, unikalus Nr. 4400-4108-7330)		
3.1. kategorija	-	II _v
3.2. ilgis	km	0,941
3.3. kelio juostos plotis	m	28,0
3.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1
3.5. eismo juostos plotis	m	4,5
4. Keliai: vietinės reikšmės kelias Laibgaliai-Sėlynė (ruožas nuo 1,601 km ik 1,929 km, unikalus Nr. 4400-4111-5779)		

4.1. kategorija	-	II _v
4.2. ilgis	km	0,328
4.3. kelio juostos plotis	m	28,0
4.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1
4.5. eismo juostos plotis	m	4,5
5. Keliai: vietinės reikšmės kelias Laibgaliai-Sėlynė (ruožas nuo 1,929 km ik 1,966 km, unikalus Nr. 4400-4111-5779, nesuformuotas statinys)		
5.1. kategorija	-	II _v
5.2. ilgis	km	0,037
5.3. kelio juostos plotis	m	28,0
5.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1
5.5. eismo juostos plotis	m	4,5

Bendra statybos skaičiuojamoji kaina – 615,21 tūkst. eurų, iš jų statybos montavimo darbai – 517,85 tūkst. Eurų.

2. Rokiškio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės kelio Sėlynė – Laibgaliai kapitalinio remonto (II dalis) techninį darbo projektą su tokiais techniniais ir ekonominiais rodikliais:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS		
1. Keliai: vietinės reikšmės kelias Laibgaliai-Sėlynė (ruožas nuo 1,966 km ik 3,708 km, unikalus Nr. 4400-2485-2948)		
1.1. kategorija	-	II _v
1.2. ilgis	km	1,742
1.3. kelio juostos plotis	m	28,0
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1
1.5. eismo juostos plotis	m	4,5
2. Keliai: vietinės reikšmės kelias Laibgaliai-Sėlynė (ruožas nuo 3,708 km ik 4,059 km, unikalus Nr. 4400-4307-6715)		
2.1. kategorija	-	II _v
2.2. ilgis	km	0,351
2.3. kelio juostos plotis	m	28,0
2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1
2.5. eismo juostos plotis	m	4,5

Bendra statybos skaičiuojamoji kaina – 664,30 tūkst. eurų, iš jų statybos montavimo darbai – 559,18 tūkst. Eurų.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio rūmams Lietuvos respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė



Augustinas Blažys

Nataša Aleksiejeva