



## **ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

### **S P R E N D I M A S**

#### **DĖL ROKIŠKIO MIESTO LIETAUS KANALIZACIJOS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO ŠAMATOS PATVIRTINIMO**

2005 m. kovo 18 d. Nr. TS-4.35  
Rokiškis

Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 212 „Dėl Rokiškio miesto lietaus kanalizacijos tinklų eksploatavimo tvarkos patvirtinimo“ 4.3 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Rokiškio miesto lietaus kanalizacijos tinklų eksploatavimo šamata (pridedama).
2. Pateikti kitam rajono savivaldybės tarybos posėdžiui tvirtinti patikslintą pajamų šamata pagal abonentus.

Meras

Egidijus Vilimas

**ROKIŠKIO MIESTO LIETAUS KANALIZACIJOS TINKLŲ  
EKSPLOATAVIMO SĄMATA**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina	Darbo apimtis	Peri- diško- mas per metus	Darbų kiekis per metus
1	2	3	4	5	6	7
1.	Išorinė tinklų apžiūra	km	7,55	20,4	4	81,6
2.	Techninė tinklų apžiūra leidžiantis į šulinius	km	61,58	20,4	1	20,4
3.	Techninė išleistuvių apžiūra	vnt.	34,83	9	2	18
4.	Šulinių valymas rankiniu būdu	kub. m	56,30	165	2	330
5.	Šulinių valymas asenizacine mašina	kub. m	145,50	10	1	10,0
6.	Vamzdžių praplovimas laistymo mašina, neišimant nuosėdų iki 200mm skersmens	100 m	239,42	11,0	1	11,0
7.	300 mm skersmens	100 m	306,02	10,0	1	10,0
8.	Vamzdžių iki 300mm skersmens valymas viela	10 m	34,83	20	1	20
9.	Vamzdynų g.b. vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	kub. m	43,01	10	1	10
10.	Pralaidos vamzdžių 300-700mm skersmens valymas dalinai mechanizuotu būdu	10 m	44,08	5	1	5
11.	Nuosėdų pakrovimas rankiniu būdu	kub. m	11,61	165	2	330
12.	Nuosėdų transportavimas savivartėmis mašinomis iki 4 t.	val.	34,88	146, 6	1	146,6
13.	Transporto išlaidos eksploatavimo ir priežiūros darbams	val/m	27,18	16	12	192
14.	Griovių, šlaitų kraštų ir dugno šienavimas	100 kv.m.	8,08	135	2	270
15.	Griovių išvalymas (ajerų, meldų, žliugių ir kitų žolių pašalinimas iš griovio dugno)	100 kv.m.	31,34	5	1	5
16.	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovio šlaitų ir išmetimas ant griovio krašto	1 ha	137,30	0,38	2	0,76
17.	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais	100 m	201,11	2	1	2
18.	Griovio valymas gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 1,5m	kub. m.	10,16	5	1	5
19.	Griovio valymas gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3m	kub. m	16,54	5	1	5
20.	Vidutinio tankumo krūmų atžalų iki 6mm storio pjovimas nuo griovių šlaitų	100 kv.m	9,70	5	1	5

1	2	3	4	5	6	7
21.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų	100 kv.m				
22.	100cm skersmens šulinio remontas atstatant viršutinius g/b žiedus	1 vnt.	361,63	10	1	10
23.	150cm skersmens šulinio remontas atstatant viršutinius gelžbetoninius žiedus	1 vnt.	472,67	3	1	3
24.	Šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu	1 vnt	19,04	8	1	8
25.	Liuko pastatymas	1 vnt	373,54	9	1	9
26.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	4,21	8	1	8
27.	Pralaidų remontas gatvėje	m	10,58	38	1	38
28.	Žiočių pakeitimas, remontas	vnt.	193,92	1	1	1
29.	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių sandūrų užtaisymas	10 kv.m	233,04	1	1	1
	<b>IŠ VISO:</b>					
	PVM 18					
	<b>IŠ VISO SU PVM:</b>					
30.	Žaliosios vejos įrengimas Pievų gatvėje	ha	4650	2		
31.	Paviršinio vandens nuleidimas D.Girėno g.(pral.rekonstrukcija)		3700			
32.	Paviršinio vandens nuleidimas Pagojėje (griovių įrengimas su pralaida	100 kub.m	800,38			10,37
33.	Liepto įrengimas ties klebonija per Laukupio upelį	vnt.	4700	1		1
34.	Lietaus kanalizacijos šulinių ir pralaidos remontas A.Strazdelio-Miškininkų gatvių sankryžoje		7200			
35.	Avarinių gedimų šalinimas					
36.	Nenumatytos išlaidos					
37.	Medeliai	vnt.	1,5	1000		1000
38.	Gėlės	vnt.	0,76	4600		4600
39.	Trąšos	kg	1,5	400		400
40.	Chemikalai	kg	50,0	10		10
41.	Daugiamečių žolių sėklos	kg	10,0	200		200
42.	Darbo įrankių įsigijimas					
43.	Kuro ir tepalų įsigijimas	l	2,67	1123		1123
	Pagrindinių priemonių įsigijimas					
44.	Savaeigė žoliapjovė	vnt.	15000			15000,-
45.	Krūmapjovė	vnt.	2500	2		2500,-
	<b>IŠ VISO:</b>					